

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Pokrycie dachu
45261100-5 Wieżba dachowa
45261320-3 Obróbki blacharskie
45421130-4 Stolarka okienna
45432130-4 Podłogi drewniane
45422000-1 Schody drewniane
45262100-2 Rusztowania
45111220-6 Wywóz gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku świetlicy
ADRES INWESTYCJI : Milino, gmina Mietków ul. Chłopska 9, działka nr 278/1
INWESTOR : GMINA MIETKÓW
ADRES INWESTORA : 55-081 Mietków ul. Kolejowa 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Wajda
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

WYKONAWCA :

Marek Wajda

uprawnienia w specjalności
konstruowania-budowlanej
Data opracowania : 2.05.2022, § 8 ust. 1 pkt 2
z § 5, ust. 2, § 8 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 2
Nr UAN: VI-1/3/11/786/ Wałbrzych

INWESTOR :

GMINA MIETKÓW
ul. Kolejowa 35
55-081 MIETKÓW
NIP 913-10-25-850

Data zatwierdzenia

WÓJT

Adam Kozarowicz

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-01 0408-03 analogia krokwie słup murlata jętka zastrzał miecz nadciąg węzeł kale- nicowy		Dwustronne wzmocnienie krokwi, słupów, murlat, jętki, zastrzału, mie- cza, nadciagu 6,80*3 2,80+1,50 5,30 6,0 4,0*2 1,5*3 6,8*2 1,5*2*2	m m m m m m m m	 20,400 4,300 5,300 6,000 8,000 4,500 13,600 6,000	
					RAZEM	68,100
14 d.2	KNR 4-01 0412-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze 2,70*3	m m	 8,100	
					RAZEM	8,100
15 d.2	KNR 4-01 1212-03		Miniowanie powierzchni metalowych-elementy stalowe łączników ukła- du wieszarowego/płaskowniki i śruby/ 0,5	m ² m ²	 0,500	
					RAZEM	0,500
3 45261320-3			Obróbki blacharskie			
16 d.3	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30,65*2+0,8*4+1,9	m m	 66,400	
					RAZEM	66,400
17 d.3	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9*4	m m	 36,000	
					RAZEM	36,000
18 d.3	KNR 4-01 0535-08 nadrynnowy obróbka ko- mina		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30,65*2*0,25 poz.27*0,55 5,5*0,55	m ² m ² m ²	 15,325 4,180 3,025	
					RAZEM	22,530
19 d.3	NNRNKB 202 0517-04		(z.l.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- nej półokrągłych o śr. 15 cm poz.16	m m	 66,400	
					RAZEM	66,400
20 d.3	NNRNKB 202 0517-09		(z.l.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- nej - zbiorniczki przy rynnach 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.3	NNRNKB 202 0519-03		(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm poz.17	m m	 36,000	
					RAZEM	36,000
22 d.3	KNR 4-01 0528-06		Kolana fi 120mm z blachy ocynkowanej 8	szt. szt.	 8,000	
					RAZEM	8,000
23 d.3	KNR 2-02 0506-01 nadrynnowy		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowa- nej 30,65*2*0,25 5,5*0,13 poz.27*0,13	m ² m ² m ²	 15,325 0,715 0,988	
					RAZEM	17,028
24 d.3	KNR 2-02 0506-02 przy scianie obróbka ko- mina		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- wanej 5,5*0,55 poz.27*0,55	m ² m ² m ²	 3,025 4,180	
					RAZEM	7,205
25 d.3	KNR 2-02 0506-05		Obrobienie wentylacji w dachach krytych nie-blachą - z blachy ocynko- wanej 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	NNRNKB d.3 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zew. [0,45*4+0,92*4]*0,20	m ² m ²	 1,096	
					RAZEM	1,096
27	KNP 18 d.3 0101-02.01		Mechaniczne wykuvanie bruzd w cegle klinkierowej dla osadzenia listwy dociskowej obróbki komina [0,8+0,4]*2*2 [0,6+0,8]*2	m m m	 4,800 2,800	
					RAZEM	7,600
28	KNR 4-01 d.3 0304-01		Uzupełnienie gzymsów w miejscach istniejących rur spustowych na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,20*0,25*0,20*4	m ³ m ³	 0,040	
					RAZEM	0,040
4 45421130-4			Stolarka okienna			
29	KNR 0-19 d.4 0930-01		Wymiana okien skrzynkowych na okna jednoszybowe z funkcją uchylności z PCV o pow. do 0.4 m2 0,42*0,63*2+0,43*0,76*2	m ² m ²	 1,183	
					RAZEM	1,183
30	KNR 0-19 d.4 0930-04		Wymiana okien skrzynkowych na okna jednoszybowe z funkcją uchylności z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0,92*1,3*2+0,89*1,31*2	m ² m ²	 4,724	
					RAZEM	4,724
5 45432130-4			Podłogi drewniane			
31	KNR 4-01 d.5 0411-03		Wymiana podłóg z desek o grubości 22 mm 9,45*3,10 5,10*2,20	m ² m ² m ²	 29,295 11,220	
					RAZEM	40,515
6 45422000-1			Schody drewniane			
32	KNR 2-25 d.6 0417-01 analogia		Balustrada drewniana przy schodach wyrównawczych 1,60	m m	 1,600	
					RAZEM	1,600
33	KNR 4-01 d.6 0417-01		Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 7	szt. szt.	 7,000	
					RAZEM	7,000
7 45262100-2			Rusztowania			
34	KNR 2-02 d.7 1611-02		Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych wysokości do 6 m 2	kol. kol.	 2,000	
					RAZEM	2,000
35	KNR 2-02 d.7 1611-02 z. sz. 5.24. 9926-02		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny [15,5/1,65]-2 A (obliczenia pomocnicze) 8*2	kol. kol.	 7,394 ===== 7,394 16,000	
					RAZEM	16,000
36	KNR 2-02 r. d.7 16 z.sz.5. 15		Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych wysokości do 6 m (poz.:16,17,18,19,20,21,22,28)			
8 45111220-6			Wywóz gruzu			
37	KNR 4-01 d.8 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 471,38*0,02	m ³ m ³	 9,428	
					RAZEM	9,428
38	KNR 4-01 d.8 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km do 10km Krotność = 9 poz.37	m ³ m ³	 9,428	
					RAZEM	9,428