

PRZEKRÓJ 1–1



PRZEKRÓJ 2–2



Beton: C20/25(B25) – płyta fundamentowa
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: górą 3 cm, dołem 5 cm
POZIOM POSADOWIENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ:
–0,68 m od poziomu terenu

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją branżową.
2. W przypadku jakichkolwiek różnic wymiarowych i innych nieścisłości, pomiędzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z projektantem i ustalić rozwiązanie.
3. Roboty budowlane należy wykonywać przy jednoczesnej koordynacji międzybranżowej – instalacyjnej.
4. Na etapie wykonania zbrojenia płyty fundamentowej należy uwzględnić wykonanie uziomu w postaci płaskownika 30x4 mm. prace wykonać wg projektu branży elektrycznej.
5. Podczas wykonywania płyty fundamentowej należy uwzględnić przepusty instalacyjne. Zbrojenie płyty fundamentowej wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.

0 1 2 3 4 5m

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ul. Obrońców Pokoju 2, 59–600 Lwówek Śląski		
obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	data	08.10.2020r.
adres	DZ. NR 1274 OBR. 0030 NIWNICE, JEDN. EWID. 021203_5 GM. LWÓWEK ŚLĄSKI		
rysunek	PŁYTA FUNDAMENTOWA	skala	1:50
		rys.	K1
stadium	P.B.–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998