

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
 Adres sp.: 09-410 Płock Andersa 42
 Data utworzenia: 2022-07-27

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej w ramach zadania przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13
 w miejsc. Przylaski i Kąty l=500mb

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,5000
			0,500		0,50000
2	KNNR 6 0102-0200		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV	m2	1050,0000
			poszerzenie do 3.7m, obudtronnie: 500*(0,3*2+0,75*2)		1050,00000
3	BCD D-04.04.01.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 10 cm	m2	1050,0000
			1050		1050,00000
2.			Nawierzchnia		
4	BCD D-04.03.01.2 2.03		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1800,0000
			500*3,6		1800,00000
5	BCD D-05.03.05.11 .03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1800,0000
			1800		1800,00000
6	BCD D-05.03.05.2 2.04		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1750,0000
			500*3,5		1750,00000
3.			Pobocza, rowy, oznakowanie		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	750,0000
			500*0,75*2		750,00000
8	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm, wywóz urobku na 5km	m	500,0000
			• odcinkowo wg pzt. rowy bezodpływowe, jednostr: 500		500,00000
9	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			2*2		4,00000
10	BCD D-07.02.01.4 4.09		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	5,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			A-7 z T-6: 1+1		2,00000
			A-7: 1		1,00000
			B-30(50): 2		2,00000

WOJT

Krzysztof Woźniak