

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
09-410 Plock Andersa 42

Data opracowania: 2020-12-11

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 140316W, w miejsc. Anatolin i Remki o L= 0,98km

Adres obiektu budowlanego: miejsc. Anatolin i Remki, gmina Pacyna

Zamawiający: Wójt Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

GMINA PACYNA
09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
tel./fax 24 285 80 54, 285 80 64
www.bip.pacyna.mazowsze.pl
e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl
NIP 780-054197 REGON 141901000

WÓJT
Krzysztof Woźniak

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,9800
			0,98		0,98000
2	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	4900,0000
			odc 0+000 do 0+980: 980*5,0		4900,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości do 8 cm	m2	4900,0000
			980*5,0		4900,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia		
4	KNNR 6 0308-0303		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyladowczy 20-25t	m2	3528,0000
			szer. 3,6m na całym odcinku: 980*3,6		3528,00000
			Dział nr 3. Pobocza,		
5	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	1470,0000
			980*0,75*2		1470,00000
			Dział nr 4. Zjazdy [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
6	BCD D-04.01.01.11 .01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	131,0000
			obm. komp: 24*2+20+18+19+12+14		131,00000
7	BCD D-04.04.02.2 3.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	131,0000
			131		131,00000