

Wykonanie robót drogowych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szydłowie .

Identyfikator kosztorysu: SZYDŁÓW 2022

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.04.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 roboty rozbiórkowe			
10	KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki brukowej - kostka do ponownego wbudowania . 108+120	m2	228,00
			228,00
20	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce 32+34+37,8	m	103,80
			103,80
30	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 103,8*0,075	m3	7,79
			7,79
40	KNR 2-31 814-2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	4,00
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (103,8-56)*0,3*0,15+7,79+4*0,3*0,08	m3	10,04
			10,04
60	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=8]	m3	10,04
2 roboty ziemne			
70	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV 86,4*0,2'teren wzdłuż ogrodzenia'+167*0,35'teren między wjazdami'+68,8*0,12'teren między parkingami'+341,4*0,6'pod konstrukcję placu manewrowego'	m3	288,83
			288,83
80	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=8] 86,4*0,2'teren wzdłuż ogrodzenia'+167*0,35'teren między wjazdami'+68,8*0,12'teren między parkingami'+341,4*0,6'pod konstrukcję placu manewrowego'	m3	288,83
			288,83
3 podbudowa			
90	KNNR 6 104-2 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 20 cm 32*3,3+8,4*16,7+3,2*16,7*0,5+4*17,2	m2	341,40
			341,40
100	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 3*32+167+68,8	m2	331,80
			331,80
110	KNNR 6 109-1 Podbudowy betonowe z betonu C 8/10, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	331,80
120	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	331,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 108+120 228,00	m2	228,00
4 krawężniki			
140	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej (krawężnik z rozbiórki)	m	56,00
5 regulacja urządzeń			
150	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek - włączów kanałowych	szt	2,00
6 oznakowanie poziome			
160u	1-1 Oznakowanie poziome nawierzchni parkingu	ryczałt	1,00
7 roboty wykończeniowe			
170	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1*32+3*17 83,00	m2	83,00

----- Koniec wydruku -----